

Wronie, 30 kwietnia 2020r.

ZS.3220.1.2020.PW

**Do wszystkich Oferentów**

Dotyczy postępowania: Wykonanie wymiany wentylacji mechanicznej według projektu oraz wymiany instalacji elektrycznej na potrzeby wentylacji w kuchni Zespołu Szkół we Wroniu

1. Czy po wykonaniu otworów instalacyjnych w ścianach, należy je tylko zamurować, czy odtworzenie powłok, tynków, malowanie też należy wycenić w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca będzie musiał odtworzyć powłoki, tynki oraz malować ściany czy też sufity.

2. Czy ilość otworów instalacyjnych przedstawionych w przedmiarze jest ilością wystarczającą ?

Wykorzystujemy istniejące przejścia przez przegrody, może być konieczne ich powiększenie w celu montażu klap p.poż( w stropie pomiędzy piwnicą a parterem) oraz montażu nowych kanałów - stare są bez izolacji na przejściach przez przegrody

3. czy wykonanie ciepłą technologicznego do central jest w zakresie wykonawcy przedmiotowego zadania ?

Ciepło technologiczne jest niezbędne do pracy wentylacji mechanicznej w okresach chłodniejszych. Podłączenie w kotłowni + doprowadzenie rurociągiem preizolowanym w gruncie do wentylatorowni(w drugim skrzydle) + podłączenie do central.

4 . Czy dostawa i zasilanie rozdzielnic wentylacji jest w zakresie wykonawcy przedmiotowego zadania?

Tak, w zakres wchodzi demontaż starej instalacji, montaż nowej instalacji i urządzeń wraz z kompletnym okablowaniem(elektrycznym i sterującym) oraz rozruchem urządzeń.

5. Czy centrale ze względu na wielkość sekcji da się swobodnie przetransportować do piwnicy , bez konieczności wykonania otworów na to pozwalających ?

Transport central może być utrudniony poprzez istniejące otwory drzwiowe i klatkę schodową. W projekcie wskazano, że istniejący otwór czerpny w ścianie piwnicy należy powiększyć, aby dostosować go do prędkości na czerpni ściennej - można go powiększyć odpowiednio, aby umożliwić przetransportowanie sekcji central wentylacyjnych do wentylatorowni z poziomu gruntu.

6. Czy wydajności okapów są wystarczające , bo jako oferent mamy co do tego wątpliwości ?

Urządzenia oraz okapy zostały dobrane do ilości i mocy urządzeń cieplnych(technologicznych) znajdujących się w kuchni szkolnej. Z informacji uzyskanych od Użytkownika oraz wytycznych co

do godzin pracy stołówki i ilości i rodzaju wydawanych posiłków dziennie została zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej.

7. Czy przekucia , wykucia , otworów , bruzdowanie należy wliczyć do oferty?

Tak, chodzi o kompleksowe wykonanie instalacji.

8. Czy wentylacja ma być dostosowana do instalacji p.poz ? Czy istnieje jakaś instalacja p.poz ?

Instalacja wentylacji ma być podpięta do ROP(ręczny ostrzegacz pożarowy) - którego wciśnięcie spowoduje wyłączenie zasilania z układów wentylacji mechanicznej.

9. Czy przedmiar można swobodnie modernizować ? dokładać pozycje ? Zmieniać pozycje ? Czy po weryfikacji pytań Zamawiający zmieni przedmiar uwzględniając pytania oferentów ?

Przedmiar nie jest do modernizacji.

10. Czy Zamawiający bierze pod uwagę konkretnego producenta okapów wentylacyjnych ?

Nie ma konkretnego producenta okapów.

11. Proszę o określenie typów okapów - według katalogu np - klimat pro - jak poniżej w linku. Sam wymiar, wydajność , średnica króćca to za mało informacji , aby solidnie wycenić temat .

Dobrano okapy wyciągowe produkcji Klimat Pro typ KOW-10 i KOW-40

**DYREKTOR**

*mgr Bogusław Gumuła*