

Wronie, 12 maja 2020r.

ZS.3220.1.2020.PW

Do wszystkich Oferentów

Dotyczy postępowania: Wykonanie wymiany wentylacji mechanicznej według projektu oraz wymiany instalacji elektrycznej na potrzeby wentylacji w kuchni Zespołu Szkół we Wroniu

1. W przedmiarze którego zamawiający zastrzegł, iż nie można zmieniać a także w projekcie nie występują klapy p.poż. W odpowiedzi natomiast na pytanie interesantów zamawiający przewiduje ewentualność zastosowania klapy p.poż pomiędzy kondygnacją piwnicy a parteru. W związku z powyższym proszę o jednoznaczne sprecyzowanie ilości klapy p.poż. Proszę również o uwzględnienie tego w przedmiarze celem prawidłowego porównania ofert.

Proszę uwzględnić montaż klapy p.poż topikowych w stropie pomiędzy piwnicą, a parterem budynku - zostaną one uwzględnione w przedmiarze.

2. W związku z tym, iż zakres wykonania ogłoszenia uwzględnia wykonanie ciepła technologicznego, tym bardziej w gruncie metodą preizolowaną. Proszę o przedstawienie dokumentacji wykonania w/w CT oraz uwzględnienie go w przedmiarze celem prawidłowego porównania ofert. Wykonawca CT, będzie musiał dokonać wykopów na odpowiednią głębokość, w związku z powyższym musi wiedzieć co znajduje się w gruncie, jak na przykład instalacje energetyczne, kanalizacyjne etc. Znacząco wpływa to na wycenę. Ponadto pytanie jest takie czy nie można wykonać CT wewnątrz budynku. Jak należy zmodernizować kotłownię w tym zakresie?

Projekt instalacji C.T. do central oraz podłączenia do układu kotłowego nie był w zakresie opracowania, a więc PZT nie jest znany. Prowadzenie instalacji CT w gruncie było sugestią z racji najkrótszej trasy i uciążliwości w funkcjonowaniu szkoły przy realizacji inwestycji. Do dokumentacji została załączona mapa umożliwiającej zaprojektowanie i wykonanie tej instalacji. Wykonanie instalacji na zewnątrz będzie wymagało najmniejszego nakładu prac przez wykonawcę.

3. Przedmiar jak i projekt nie pokazuje instalacji elektrycznej jaką należy wykonać, zmodernizować aby zasilić centralę wentylacyjną. Proszę o sprecyzowanie i uzupełnienie.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej obejmował tylko część sanitarną. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej na prośbę Użytkownika - należy traktować to zadanie jako "zaprojektuj i wybuduj".

4. W związku z tym, iż zamawiający posiada wiedzę, wynika to z odpowiedzi na poprzednie pytania, proszę o uzupełnienie przedmiaru o bruzdowanie, przekucia. Jest to nie zbędne do prawidłowego porówna zebranych ofert.

Przebieg trasy projektowanych kanałów wentylacyjnych przez przegrody wykorzystuje istniejące przekucia. Należy je powiększyć w celu, np. montażu klapy p.poż, założenia izolacji na przejściach(stara instalacja nie posiada izolacji).

5. Proszę o uzupełnieni projektu o część dachu.

Przekrój dachu przedstawia wszystkie niezbędne informacje dotyczący instalacji wentylacji mechanicznej na tej kondygnacji.

6. Proszę również o uzupełnienie przedmiaru o prace budowlane tj. malowanie etc. Oraz rozważyć zabudowę GK kanałów w stołówce.

Zakres prac odtworzeniowo-remontowych przez przyjęć z norm KNR do obróbki po przejściach przez przegrody dla danych kanałów wentylacyjnych.

DYREKTOR

mgr Bogusław Gumuła